

<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ / услуг</b>		
Генподрядчик:	<b>ЗАО "ИНТЕХ"</b>	
Заказчик:	<b>ПАО "Северсталь"</b>	
Субподрядчик:		
Технический контакт :	Казakov Иван	Выползов Станислав
Телефон :	+7-921-185-19-43	+7-921-808-40-30
Раздел	Описание	
1. Наименование работ / услуг	ЗАО "ИНТЕХ" поручает выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия после прокладки трубопроводов	
2. Место выполнения работ / оказания услуг	ПАО "Северсталь", г. Череповец	
3. Характеристика текущего состояния места выполнения работ / оказания услуг	Работа в условиях действующего производства на территории Череповецкого металлургического комбината ПАО "Северсталь"	
4. Основные требования.	<p>Для выполнения работ на объекте ПАО «Северсталь», Субподрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ от саморегулируемой организации, а также получить и предоставить Генподрядчику подтверждения следующих аттестаций своих специалистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Б3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности»,</li> <li>• Б.9.31 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов»,</li> <li>• Б.9.32 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей»,</li> <li>• Б.7.8 «Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления» (при необходимости),</li> <li>• А.1 - Основы промышленной безопасности,</li> <li>• ПТМ –Пожарно-технический минимум,</li> </ul>	
4.1. Объем работ / услуг	1. Разработка ППР на восстановление дорог	
	2. Восстановление участка автодороги после прокладки трубопроводов - 1035,35 м2	
4.1. Объем работ / услуг	3. Поставка необходимого материала для восстановления дорог: 3.1 Песок, h=0,05 - 51,77 м3; 3.2 Шлаковый щебень (доменный ) фр. 20-40, h=0,48 - 496,97 м3; 3.3 Шлаковый щебень (доменный ) фр. 5-10, h=0,05 - 51,77 м3; 3.4 Бетон В30, h=0,28 - 289,9 м3; 3.5 Мелкозернистый асфальтобетон тип Б, h=0,05 - 51,77 м3;	
	4. В объем работ должно входить: 4.1. Расходы на мобилизацию, проживание, проезд сотрудников; 4.2. Все сопутствующие работы, связанные с выполнением работ, лабораторные испытания, необходимые пробы и т.д. ; 4.3. Накладные расходы; 4.4. Использование собственного инструмента, вспомогательных приспособлений и принадлежностей; 4.5. Разработка ППР. Ведение, подготовка и сдача исполнительной документации; 4.6. Расходные материалы; 4.7. Присутствие ИТР на объекте; 4.8. Обеспечение бытовыми и инструментальными помещениями, мастерскими; 4.9. Использование средств малой механизации; 4.10. Доставку материалов в зону монтажа в пределах 2 км; 4.11. Использование необходимой спец.техники.	
4.2. Сроки производства работ / оказания услуг.	<b>Дата начала работ: 01 июня 2020 г.</b>	<b>Дата завершения работ: 31 июля 2020 г.</b>
4.3. Требования безопасности при выполнении работ / услуг	При проведении работ на территории строительства необходимо выполнять требования правил техники безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленные законодательством РФ и локальными нормативными актами заказчика, а также внутренними правилами организации Заказчика.	
5.1. Доставка до объекта.	Осуществляется силами Субподрядчика	
5.2. Квалификация персонала.	Персонал Субподрядчика должен отвечать необходимым квалификационным требованиям для выполнения данного вида работ, иметь необходимые действующие документы и прочие удостоверения.	
5.3. Требования к гражданскому статусу персонала.	Работники Субподрядчика должны иметь гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь.	